

工程预算审核书

建设单位：揭阳市揭东区堤围管理所

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

预算价（小写）：129,676.59

（大写）：壹拾贰万玖仟陆佰柒拾陆元伍角玖分

编制单位：揭阳市揭东区财政局

编制人：洪瑛德

复核人：刘少聪

部门负责人：陈志鸿

主管领导：

编制时间：2025年3月18日

总 说 明

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

第 1 页 共 1 页

编制说明

1. 根据建设单位提供的揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目设计施工图纸、工程预算书等相关资料计算工程量和编制工程预算审核书；
 2. 依据粤水基2006年2号文《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械班费定额》和《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》编制；
 3. 工程增值税税率按9%计取；
 4. 工程主要材料价格：主要材料价格、机械台班价格按揭阳市建设工程造价信息网发布的2024年第4季度及2025年2月份揭阳市中心城区建设工程主要材料综合价进行计算，其它缺项部分参考广东省造价通信息价和当地市场调查价进行计算；
- 六、其他说明
1. 本工程预算建筑杂土、余土外运运距暂按15km计算，结算时按实计算；
 2. 未说明的按有关规定执行。

工程预算总表

工程名称: 揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	124900.4	
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第三部分 金属结构设备及安装工程		
4		第四部分 施工临时工程	4776.19	
5		第五部分 独立费用		
6		一至五部分投资合计	129676.59	
7		基本预备费		
8	I	工程部分静态投资	129676.59	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	129676.59	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	129676.59	

工程部分总预算表

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	工程或费用名称	建安工程费(万元)	设备购置费(万元)	独立费用(万元)	合计(万元)	占静态投资比例(%)
一	第一部分 建筑工程	12.49			12.49	96.32%
1	一、建筑工程	12.49			12.49	96.32%
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
四	第四部分 施工临时工程	0.48			0.48	3.68%
1	十 安全生产措施费	0.37			0.37	2.89%
2	十一 其他临时工程费	0.1			0.1	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	12.97			12.97	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				12.97	100.00%

工程部分总预算表

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	工程或费用名称	建安工程费(元)	设备购置费(元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比例(%)
一	第一部分 建筑工程	124900.4			124900.4	96.32%
1	一、建筑工程	124900.4			124900.4	96.32%
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
四	第四部分 施工临时工程	4776.19			4776.19	3.68%
1	十 安全生产措施费	3747.01			3747.01	2.89%
2	十一 其他临时工程费	1029.18			1029.18	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	129676.59			129676.59	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				129676.59	100.00%

建筑工程预算表

工程名称: 揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				124900.4	
	一、建筑工程				124900.4	
	一)建筑工程				124900.4	
1	人行道石板(厚3cm)	m ²	366.58	197.88	72538.85	D2-4-8
2	破损花岗岩石板及基层废渣拆除	m ²	366.58	20.3	7441.57	A1-19-27
3	破损花岗岩石板及基层废渣(外运15km)	m ³	18.329	63.58	1165.36	[Y02425]
4	石栏杆修补(灌胶)	m	180	100.59	18106.2	D8-2-18
5	石栏杆零件	块	50	94.84	4742	A1-16-171
6	栏杆重新安装	m	59.4	351.96	20906.42	D8-2-65
	合 计	元			124900.4	

临时工程预算表

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				4776.19	
	十 安全生产措施费	元	124900.4	0.03	3747.01	
	十一 其他临时工程费	元	128647.41	0.008	1029.18	
	合 计	元			4776.19	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	热轧圆盘条 φ10以内	t	3351.67				
2	汽油 (机械用) 国III9#	kg	8.79				
3	柴油 (机械用) 0#	kg	7.37				
4	柴油 (机械用)	kg	7.37				

其他材料预算价格汇总表

工程名称: 揭东区曲溪围揭阳楼至进贤门大桥段堤防设施维修加固项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	机上人工	T.口	90.39
2	普工	T.口	65.1
3	人工费	元	1
4	石栏杆零件	个	50
5	灌封胶	kg	50.78
6	环氧树脂 综合	kg	32.5
7	密封胶	kg	14
8	水	m ³	0.6
9	花岗岩石板 640*300*30	m ²	114
10	预拌水泥砂浆 1:1	m ³	400
11	折旧费	元	1
12	检修费	元	1
13	维护费	元	1
14	安拆费	元	1
15	电 (机械用)	kw · h	0.59
16	其他材料费	元	1